

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ/งาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ  
 ปริมาณงาน 1.ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน  
 2.ถมดินลูกรัง ปริมาณไม่น้อยกว่า 144.39 ลูกบาศก์เมตร  
 สถานที่ สายทางไร่ห้วยดินสอพอง หมู่ที่ 11 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
 เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก  
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก  
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	23,410.79	1.3607	31,855.06	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			31,855.06	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			31,800.00	
	( ตัวอักษร )	สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นางศรีนภัทร์ เดชะเลิศเกียรติ)

นักทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายปิยะฤกษ์ ภาคะเวทย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นางสาววันอุมา คงโพธิ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้



หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ/งาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ  
 ปริมาณงาน 1.ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน  
 2.ถมดินลูกรัง ปริมาณไม่น้อยกว่า 144.39 ลูกบาศก์เมตร  
 สถานที่ สายทางไร่ห้วยดินสอพอง หมู่ที่ 11 ตำบลตากกก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
 เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากกก  
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตากกก  
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 23.33 บาท/ลิตร ณ.อำเภอเมืองตาก

1 งานขุดดินถม			
- ปริมาณดินถม		=	144.39 ลบ.ม
- ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	65.53 บาท/ลบ.ม
2 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 เมตร			
- จำนวนท่อ คสล. Ø 1.00 เมตร		=	6.00 ท่อน
- ค่าท่อ คสล. Ø 1.00 เมตร		(..1) =	1,766.36 บาท/ท่อน
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 คัน			
ค่าขนส่ง - ลง กิดเที่ยวละ 300 บาท			
- ค่าขนส่ง 5 กม.		=	14.20 บาท/คัน
- ค่าขนส่ง = (14.20x13)+300		(..2) =	484.60 บาท/เที่ยว
- ค่าขนส่งเฉลี่ย = 484.60/10		(..3) =	48.46 บาท/ท่อน
ค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง (..1)+(..3)		(..4) =	1,814.82 บาท/ท่อน
- ค่าวางเรียงและกลบกลับ พร้อมขานแนว		(..5) =	510.00 บาท/ท่อน

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน/เที่ยว (ม.)	ค่าวางและ กลบกลับ ขานแนว
Ø 1.00	10	510

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นางศรินกัศร์ เศษะเลิศเกียรติ)

นักทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปิยะฤกษ์ ภาคะเวทย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวณัฐมาศ คงโพธิ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้