

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 246 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 984 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง สายนาใหม่-น้ำดิบ หมู่ที่ 8 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
 หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม 2563

ลำดับ	รายการ	รวมราคาค่างานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	396,000.00	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย		
	เงื่อนไข		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %		
	เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ	396,000.00	
	(ตัวอักษร)	สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นางชนัดดา มั่นเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ




(นายปิยะฤกษ์ ภาคะเวทย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวสุณัฒาศ คงโพธิ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

กรรมการฯ

ลงชื่อ



(นางศศิธร เรืองจันทร์)

ผู้ช่วยธุรการกองช่าง

กรรมการฯ

ลงชื่อ



(นางสาวสุกัญญา ทีเยี่ยม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการสำนักปลัด

กรรมการฯ

ประมาณการราคาก่อสร้าง

ชื่อ โครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 246 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 984 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง สายนาใหม่-น้ำคืบ หมู่ที่ 8 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
 หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานลาดยางปรับเกลี่ย	ตร.ม.	984.00	1.63	1,603.92	1.3607	2,182.45	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	49.20	124.30	6,115.56	1.3607	8,321.44	
3	งานคอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	147.60	1,421.54	209,819.30	1.3607	285,501.13	
4	งานปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	984.00	11.74	11,552.16	1.3607	15,719.02	
5	งานค่าแบบข้างคติดตามยาว 2ข้าง	ม.	246.00	20.60	5,067.60	1.3607	6,895.48	
6	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	984.00	8.19	8,058.96	1.3607	10,965.83	
7	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. # 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	984.00	28.00	27,552.00	1.3607	37,490.01	
8	เหล็ก RB Ø 19 มม. Exp.	ตัน	0.026	28,428.04	739.12	1.3607	1,005.72	
9	เหล็ก RB Ø 15 มม. Con.	ตัน	0.246	28,828.04	7,091.69	1.3607	9,649.66	
10	เหล็ก DB Ø 12 มม. Long.	ตัน	0.218	25,024.30	5,455.29	1.3607	7,423.01	
11	ไม้แบบรอยต่อ Exp. Joing	ลบ.ฟ.	0.350	560.00	196.00	1.3607	266.70	
12	โฟมรอยต่อรอยต่อ Exp. Joing	แผ่น	1.622	40.00	64.89	1.3607	88.29	
13	แผ่นพลาสติก	ตร.ม.	226.56	5.00	1,132.80	1.3607	1,541.40	
14	งานยางรอยต่อและหยอดยาง	เมตร	432.80	12.75	5,518.20	1.3607	7,508.61	
15	ลูกกรง	ลบ.ม.	25.00	65.53	1,638.25	1.3607	2,229.17	
					291,605.74		396,787.93	

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 291,605.74
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (เงินล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %)
เงินประกันผลงาน 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%) = 1.3607
- รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน = 396,787.93
- คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง = 396,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางชนัดดา มั่นเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายปิยะสุกษ์ ภาตะเวทย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวนฤมาศ คงโพธิ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางศศิธร เรืองจันทร์)

ผู้ช่วยธุรการกองช่าง

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางสาวสุกัญญา ทีเยี่ยม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการสำนักปลัด

กรรมการฯ