

สรุปประมาณการราคาก่อสร้าง

ปร.5

ชื่อโครงการ/งาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 115 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังฉีดยางละ 0.25 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	สายไธนางทอง หมู่ที่ 9 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
หน่วยงานเจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ประมาณการโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ประมาณการเมื่อ	วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	รายการ	รวมราคางานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	138,000.00	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย		
	เงินใน		
	เงินยาล่วงหน้า 0 %		
	เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ	138,000.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการฯ

(นายปิยะฤกษ์ ภาคะเวทย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาววิลาวรรณ คำมินทร์)

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นางมาลี ทับเอี่ยม)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ประมาณการราคาก่อสร้าง

ปร.4

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 115 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง สายไร่นางทอง หมู่ที่ 9 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
 หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถมดินปรับแก้	ตร.ม.	345.00	1.64	565.80	1.3607	769.88	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	17.25	124.30	2,144.18	1.3607	2,917.58	
3	งานคอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	51.75	1,421.75	73,575.56	1.3607	100,114.27	
4	งานปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	345.00	11.74	4,050.30	1.3607	5,511.24	
5	งานค่าแบบข้างคิดตามยาว 2ข้าง	ม.	115.00	20.60	2,369.00	1.3607	3,223.50	
6	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	345.00	8.33	2,873.85	1.3607	3,910.45	
7	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. # 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	345.00	28.00	9,660.00	1.3607	13,144.36	
8	เหล็ก RB Ø 19 มม. Exp.	ตัน	0.002	25,523.16	51.04	1.3607	69.45	
9	เหล็ก RB Ø 15 มม. Con.	ตัน	0.086	25,523.16	2,194.99	1.3607	2,986.72	
10	ไม้แบบรอยต่อ Exp. Joing	ลบ.ฟ.	0.027	560.00	15.12	1.3607	20.57	
11	โฟมรอยต่อรอยต่อ Exp. Joing	แผ่น	0.125	40.00	5.00	1.3607	6.80	
12	แผ่นพลาสติก	ตร.ม.	62.10	5.00	310.50	1.3607	422.50	
13	งานยางรอยต่อและหยอดยาง	เมตร	60.70	21.68	1,315.98	1.3607	1,790.65	
14	ลูกรัง	ลบ.ม.	38.10	65.53	2,496.69	1.3607	3,397.25	
					101,628.01		138,285.23	

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 101,628.01
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (เงินล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %)
เงินประกันผลงาน 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%) = 1.3607
- รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน = 138,068.57
- คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง = **138,000.00**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายปิยะฤกษ์ ภาคะเวทย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นางสาววิลาวรรณ คำมินทร์)

(นางมาลี ทับเอี่ยม)

นักพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 115 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง สายไร่นางทอง หมู่ที่ 9 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

สัญญาแบบปรับราคาได้
หมวดที่ 3 งานทาง
3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

การแบ่งงวดงาน 1 งวดงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายปิยะฤกษ์ ภาคะเวทย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาววิลาวรรณ คำมินทร์)

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นางมาลี ทับเอี่ยม)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน