

สรุปประมาณการราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร พร้อมลู่วางพื้นที่ 1.25 ตารางเมตร (พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 31.25 ตารางเมตร)  
 สถานที่ก่อสร้าง สายสวนเกษตรชอย 3 หมู่ที่ 9 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
 หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก  
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก  
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	รายการ	รวมราคางานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	14,000.00	
	เงินโอน		
	เงินย่ำลวงหน้า 0 %		
	เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ	14,000.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการฯ

(นายปิยะฤกษ์ ภาตะเวทย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาววิลาวรรณ คำมินทร์)

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นางมาลี ทับเยี่ยม)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร พร้อมลู่วางพื้นที่ 1.25 ตารางเมตร (พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 31.25 ตารางเมตร)  
 สถานที่ก่อสร้าง สายสวนเกษตรซอย 3 หมู่ที่ 9 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
 หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก  
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานฉากล้างปรับเกลี่ย	ตร.ม.	31.25	1.64	51.25	1.3607	69.74	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	1.56	124.30	193.90	1.3607	263.84	
3	งานคอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	4.69	1,421.75	6,668.00	1.3607	9,073.15	
4	งานปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	31.25	11.74	366.88	1.3607	499.21	
5	งานค่าแบบข้างคิดตามยาว 2ข้าง	ม.	10.00	20.60	206.00	1.3607	280.30	
6	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	31.25	8.33	260.31	1.3607	354.21	
7	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. # 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	31.25	28.00	875.00	1.3607	1,190.61	
8	เหล็ก RB Ø 15 มม. Con.	ตัน	0.004	25,514.02	102.05	1.3607	138.86	
9	แผ่นพลาสติก	ตร.ม.	3.00	5.00	15.00	1.3607	20.41	
10	งานตัดร่องยางรอยต่อและหยอดยาง	เมตร	6.00	21.68	130.08	1.3607	176.99	
11	ลูกรีง	ลบ.ม.	27.60	65.53	1,808.63	1.3607	2,461.00	
					10,677.10		14,528.31	

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 10,677.10
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (เงินล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %)  
เงินประกันผลงาน 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%) = 1.3607
- รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน = 14,528.32
- คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง = 14,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายปิยะฤกษ์ ภาคะเวทย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาววิลาวรรณ คำมินทร์)

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นางมาลี ทับเอี่ยม)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ชื่อ โครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร พร้อมลู่วางพื้นที่ 1.25 ตารางเมตร  
(พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 31.25 ตารางเมตร)  
สถานที่ก่อสร้าง สายสวนเกษตรซอย 3 หมู่ที่ 9 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

สัญญาแบบปรับราคาได้

หมวดที่ 3 งานทาง

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

การแบ่งงวดงาน 1 งวดงาน

#### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายปิยะฤกษ์ ภาตะเวทย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ



(นางสาววิไลวรรณ คำมินทร์)

นักพัฒนาชุมชน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางมาลี ทับเอี่ยม)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

กรรมการฯ