

รายละเอียดและลักษณะของโครงการ

ชื่อโครงการ/งาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดพระธาตุน้อย หมู่ที่ 3 บ้านหนองจิว ตำบลตากตก กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร ใหญ่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.25 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 บ้านหนองจิว ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
หน่วยงานเจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ประมาณการโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ประมาณการเมื่อ	เดือนกันยายน 2565
ระยะเวลาดำเนินการ	90 วัน

สัญญาแบบปรับราคาได้

หมวดที่ 3 งานทาง

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

การแบ่งงวดงาน 1 งวดงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการฯ

(นางนันทนาพร เนาว์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปิยฤกษ์ ภาคะเวทย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวศศิธร เรืองจันทร์)


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดพระธาตุน้อย หมู่ที่ 3 บ้านหนองจิว ตำบลตากตก
 ปริมาณงาน ตามแบบประมาณการราคา ปร.4, ปร.5
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองจิว ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
 แบบเลขที่ -
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565


ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	1,969,522.38	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,969,522.38	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	1,969,522.38	
	ตัวอักษร(-หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางนันทนาพร เนาว์แก้ว) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายปิยฤกษ์ ภาคะเวทย์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวศศิธร เรืองจันทร์) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นางนันทนาพร เนาว์แก้ว) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

(ลงชื่อ) _____ อนุมัติ
 (นายสุขเกษม โคสอน) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตากตก

สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดพระธาตุน้อย หมู่ที่ 3 บ้านหนองจิว ตำบลตากตก กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองจิว ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก


หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ประมาณการเมื่อ เดือนกันยายน 2565

ลำดับ	รายการ	รวมราคาค่างานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,969,522.38	
	เงื่อนไข		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %		
	เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	1,969,522.38	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	1,969,522.38	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการฯ
(นางนันทนาพร เนาว่าแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปิยฤกษ์ ภาตะเวทย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวศศิธร เรืองจันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดพระธาตุน้อย หมู่ที่ 3 บ้านหนองจิว ตำบลตากตก กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร
 องค์กรบริหารส่วนตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองจิว ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของ องค์กรบริหารส่วนตำบลตากตก

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลตากตก

ประมาณราคาเมื่อ เดือนกันยายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor	ราคากลาง
1	งานลาดยางปรับเกลี่ย	ตร.ม.	3,900.00	1.79	6,981.00	1.3607	9,499.05
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	195.00	169.70	33,091.50	1.3607	45,027.60
3	งานคอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	585.00	1,822.43	1,066,121.55	1.3607	1,450,671.59
4	งานปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	3,900.00	12.36	48,204.00	1.3607	65,591.18
5	งานค่าแบบข้างติดตามยาว 2ข้าง	ม.	780.00	20.60	16,068.00	1.3607	21,863.73
6	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	3,900.00	9.95	38,805.00	1.3607	52,801.96
7	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. # 0.20 ม.	ตร.ม.	3,900.00	34.91	136,149.00	1.3607	185,257.94
8	เหล็ก RB Ø 19 มม. Exp.	ตัน	0.152	41,111.230	6,248.91	1.3607	8,502.89
9	เหล็ก RB Ø 15 มม. Con.	ตัน	0.976	41,347.670	40,355.33	1.3607	54,911.49
10	เหล็ก DB Ø 12 มม. Long.	ตัน	0.693	29,221.510	20,250.51	1.3607	27,554.86
11	ไม้แบบรอยต่อ Exp. Joing	ลบ.ฟ.	2.040	560.00	1,142.40	1.3607	1,554.46
12	โฟมรอยต่อรอยต่อ Exp. Joing	แผ่น	9.444	40.00	377.76	1.3607	514.02
13	แผ่นพลาสติก	ม.	770.00	5.00	3,850.00	1.3607	5,238.70
14	ยางรอยและค่าหยอดยาง	เมตร	1,550.00	15.67	24,288.50	1.3607	33,049.36
15	ลูกรัง	ลบ.ม.	78.00	70.51	5,499.78	1.3607	7,483.55
							1,969,522.38

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (เงินล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %)

เงินประกันผลงาน 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

- คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น

= **1,969,522.38**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการฯ

(นางนันทนาพร นาว์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายปิยฤกษ์ ภาคเวทย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวศศิธร เรืองจันทร์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ