สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,080 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายทางไร่ยายบาง หมู่ที่ 11 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายการ	รวมราคาค่างานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,261,000.00	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย		
	เงื่อนไข		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %		
	เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	**คิดเป็นเงินงบประมาณ**	**1,261,000.00**	
	(ตัวอักษร)	**หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายธนพัฒน์ เครือตา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการการ
(นางสาววิลาวรรณ คำมินทร์)
นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุรเชษฐ จิตตรง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ปร.4

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,080 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายทางไร่ยายบาง หมู่ที่ 11 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถากถางปรับเกลี่ย	ตร.ม.	3,080.00	1.65	5,082.00	1.3607	6,915.07	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	154.00	124.30	19,142.20	1.3607	26,046.79	
3	งานคอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	462.00	1,422.00	656,964.00	1.3607	893,930.91	
4	งานปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	3,080.00	11.83	36,436.40	1.3607	49,579.00	
5	งานค่าแบบข้างติดตามยาว 2ข้าง	ม.	770.00	20.60	15,862.00	1.3607	21,583.42	
6	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	3,080.00	8.46	26,056.80	1.3607	35,455.48	
7	เหล็กWIRE MESH Ø 4 มม. # 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	3,080.000	28.00	86,240.00	1.3607	117,346.76	
8	เหล็ก RB Ø 19 มม. Exp.	ตัน	0.120	28,423.29	3,410.79	1.3607	4,641.06	
9	เหล็ก RB Ø 15 มม. Con.	ตัน	0.771	28,423.29	21,914.35	1.3607	29,818.85	
10	เหล็ก DB Ø 12 มม. Long.	ตัน	0.684	24,619.55	16,839.77	1.3607	22,913.87	
11	ไม้แบบรอยต่อ Exp. Joing	ลบ.ฟ.	1.608	560.00	900.48	1.3607	1,225.28	
12	โฟมรอยต่อรอยต่อ Exp. Joing	แผ่น	7.444	40.00	297.76	1.3607	405.16	
13	แผ่นพลาสติก	ม.	606.00	5.00	3,030.00	1.3607	4,122.92	
14	งานตัดรอยต่อและหยอดยาง	เมตร	1,322.40	21.92	28,987.00	1.3607	39,442.61	
15	ลูกรัง	ลบ.ม.	87.00	65.53	5,701.11	1.3607	7,757.50	
					926,864.66		1,261,184.70	

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 926,864.66
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (เงินล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %) = 1.3607
  เงินประกันผลงาน 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%)
- รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน = 1,261,184.70
- คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง = **1,261,000.00**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายธนพัฒน์ เครือตา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการการ
(นางสาววิลาวรรณ คำมินทร์)
นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุรเชษฐ จิตตรง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา